

RESTRUCTURATION DU CHATEAU CANTENAC BROWN

33 460 Margaux - Cantenac



DPGF QUANTIFIE

DCE

LOT 04 TERRE ET PIERRE

Indice A

Architecte : Atelierphilippemadec

MOA : SCEA Cantenac Brown

Document réalisé par : CE INGENIERIE
19/05/2021

C1040-CANTENAC BROWN-CHAI-ATELIER PHILIPPE MADEC							
PHASE DCE - MAI 2021							
LOT 04 TERRE ET PIERRE - DPGF QUANTIFIE							
ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Qté entreprise	P.U.	Montant	Total
3	INSTALLATION-ETUDES						
3.1	Installations de chantier	ens				Compris au lot 03	
3.2	Etudes d'exécution	ens					
3.3	Compte pro-rata	ens					
						Sous-total	
4	SUPERSTRUCTURE - OUVRAGES EN PIERRE						
4.1	Soubassements en pierre des poteaux bois extérieurs	Pierre m3	1,9				
4.2	Soubassements en pierre des murs en pisé	Pierre m3	60,5				
4.3	Piliers en pierre	Pierre m3	52,8				
4.4	Remplissage en pierre	Pierre m3	4,0				
4.5	Modification de l'escalier extérieur en pierre	ens					
4.6	Refection des encadrements de tableaux existants	ens					
						Sous-total	
5	SUPERSTRUCTURE -OUVRAGES EN TERRE						
5.2	Voute en BTC (v compris stabilisation nécessaire) Prototype	m3	260,0				
5.3	Mur séparatif entre cuvier et chai simple en pisé	m2	51,0				
5.4	Double mur en pisé						
5.4.1	Mur périphérique en pisé	m2	208,8				
5.4.2	Isolation du mur périphérique en pisé	m2	208,8				
5.4.3	Doublage en pisé préfabriqué	m2	208,8				
5.5	Doublage en BTC	m2	512,5				
5.6	Enduit terre (vc canisse)	m2	554,0				
						Sous-total	
						MONTANT TRAVAUX H.T	
						T.V.A 20%	
						MONTANT TRAVAUX T.T.C	