

Mémoire Technique

Annexe à l'acte d'engagement



Lot N°01: Etaiements

- **Puisseguin (33) :** Etaiement intérieur partiel de la voûte de la nef
- Maître de l'ouvrage : Commune de Puisseguin
- Maître d'Œuvre : **Architecture Patrimoine**



Sommaire:

• 1 – Analyse de l'étude et note méthodologique

- Observations sur site et Précisions
- Planning

• 2- Études des prestations proposées en quantité et en qualité

- La Préparation de chantier
- L' installation de chantier
- Études des prestations
- Principales mesures prises pour assurer la sécurité sur chantier
- Disposition pour la protection d'environnement
- Fiches Techniques

• 3 – Moyens et Références

- Moyens Humains affectés au chantier
- Moyens matériels et techniques affectés au chantier
- Références

Ce Mémoire a pour objet de vous présenter notre analyse et compréhension du chantier, après visite sur site, tel que nous prévoyons de le réaliser que ce soit sur l'installation, les moyens humains et matériels, la méthodologie, techniques d'exécution ou la sécurité que nous prévoyons de mettre en œuvre.

Pour les généralités habituelles relatives à notre savoir-faire et nos compétences ou nos références, merci de vous reporter à notre Certification Qualibat ou à l'ensemble des données photos et vidéos, disponibles sur notre site internet www.satmh.com















• 1- <u>Analyse du dossier et Note</u> <u>Méthodologique</u>

- Observations sur site et Précisions
- Planning



INSTALLATION DE CHANTIER:

Nous avons prévu la mise en place d'une roulotte de chantier comprenant un vestiaire et un réfectoire (branché sur le réseau existant, tout à l'égout eau et électricité).

Des toilettes publiques situées à proximité de l'église seront utilisées pendant toute la durée du chantier.



Les branchements provisoires seront réalisés à partir des installations existantes. Un coffret électrique conforme à la réglementation sera mis en place pour l'alimentation en électricité.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER ET ÉVACUATION GRAVATS:

Un nettoyage complet de fin de chantier est prévu, ainsi que l'enlèvement des gravats. Ces derniers seront triés puis évacués en décharge dans le respect des filières de traitement des déchets.



TRAVAUX PRÉPARATOIRES:

Dépose de mobilier :

Notre offre comprend la dépose avec conservation des éléments suivants :

- Le chemin de croix
- Le Christ en croix
- Les bancs et les chaises en bois

En l'absence de visiteurs, le mobilier sera provisoirement stocké dans la croisée du transept.



Protection du sol:

Nous avons prévu la protection des sols par la pose d'une moquette.

Protection de la chaire à prêcher :

La chaire sera protégée par la mise en place d'un géotextile de type Bidim (ou équivalent), afin de la préserver de la poussière et des éventuels chocs.






TRAVAUX D'ETAIEMENT:

Les vaux seront réalisés en sapin, dessinés et préparés dans nos ateliers, puis assemblés sur site.

Pour soutenir les vaux, nous avons opté pour des tourelles en bois afin d'éviter un surcoût lié à la location de matériel en attendant les travaux de consolidation.

Notre offre prévoit la mise à disposition d'une sapine roulante pour la pose des tourelles.

Nous avons prévu les étaiements suivant les plans de repérage ci-dessous.



NOTA:

L'ensemble des étaiements sont prévus en fourniture et pose. La dépose après la reprise structurelle n'est pas comprise dans notre offre et devra être prévue ultérieurement après restauration.

Il est recommandé de prévoir un contrôle annuel des étaiements, incluant un éventuel resserrage si nécessaire.

6



TRAVAUX OPTIONNELS:

MISE EN PLACE DE TIRANTS METALLIQUES:

Afin de bloquer provisoirement le dévers des murs gouttereaux, notre offre comprend les prestations suivantes :

- La mise en place d'un platelage à claire -voie de répartition, positionné juste au-dessus de la naissance de la voute sur les façades Nord et Sud
- Le carottage des murs gouttereaux pour permettre le passage des tirants
- La fourniture et la pose de 4 profilés UPN assurant le maintien horizontal
- La fourniture et la pose des tirants métalliques, comprenant tendeurs, boulons et rondelles

NOTA:

L'ensemble des tirants sont prévus en fourniture et pose. La dépose après la reprise structurelle n'est pas comprise dans notre offre et devra être prévue ultérieurement après restauration.

Il est conseillé de prévoir une visite annuelle de contrôle des tirants, incluant un resserrage si nécessaire.



Planning (Proposition)

voir ci-après

| Délai global | 3 mois |
|---------------------------|--|
| Date de démarrage | A réception de l'ordre de service |
| Période de préparation | 1 mois |
| Plan de charge entreprise | Disponible à réception de l'Ordre de Service |











Planning

Le planning fourni est donné à titre indicatif. Un planning détaillé sera présenté lors de la phase de préparation du chantier.

Nous sommes pleinement conscients de l'état d'urgence de l'église et mettrons tout en œuvre pour optimiser les délais, en particulier concernant les approvisionnements en bois.

|] | Puisseguin _ Eglise Saint Pierre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| ∣ tmh | PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - PROPOSE PAR TMH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restauration du Patrimoine ancien | M | M1 | | | M2 | | | М3 | | | M4 | | | | | | | |
| Préparation de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux de dépose et de protection | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux d'étaiement des doubleaux et de la voûte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyage et Repliement de fin de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTION : Mise en place de tirants métalliques | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'échafaudage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place des tirants (compris platelage de répartition, carottage et pose UPN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



• <u>2- Études des prestations proposées</u> <u>en quantité et en qualité</u>

- La Préparation de chantier
- L'installation de chantier
- Études des prestations
- Principales mesures prises pour assurer la sécurité sur chantier
- Disposition pour la protection d'environnement
- Fiches Techniques













La préparation de chantier

Pendant la période de préparation, nous prévoyons de réaliser les taches suivantes

Plan d'installation de chantier Plan et aménagement de la circulation des piétons Plan de montage de l'échafaudage Plans d'exécution Reportage photographique avant intervention, pouvant servir de constat contradictoire mais aussi pour les DOE Projet de Planning / Principe de phasage Fourniture des fiches techniques des matériaux à mettre en œuvre Aménagement de l'aire de chantier suivant prescriptions au CCTP. Fourniture et mise en place de signalisation temporaire de chantier. (Balisage et panneaux) Aménagement de la zone de stockage des déchets en attente d'évacuation.



Méthodologie

L'Installation de chantier

Vous trouverez ci-joint le plan d'installation de chantier que nous proposons avec :

| Localisation Installations | Proposition de la mise en place des installations de chantier suivant le PIC proposé pendant le mois de préparation . |
|--------------------------------------|--|
| Clôtures sur l'emprise du chantier | Les clôtures de chantier seront réalisées avec des barrières de type Héras h=2,00 m |
| Vestiaire / Réfectoire | Ils seront situés sur les espaces libres autour de l'église. Nous prévoyons la fourniture et mise en place d'un bungalow de chantier, tout équipé. |
| Sanitaire | Nous prévoyons l'utilisation des sanitaires publics durant la période des travaux. |
| Zone de stockage des déchets | Les déchets seront ramenés par nos équipes et mis dans les containers correspondants dans la zone de tri sélectif située à notre dépôt. |
| Branchements provisoires de chantier | L'installation provisoire s'effectuera à partir d'un compteur de chantier raccordé depuis le coffret d'EDF. Le branchement d'eau se fera à partir des installations existantes. Consommations à la charge de la MOA. |
| Zone de livraison | Dans une aire de stockage après aménagement et mise en place des clôtures |
| Propreté du chantier | Le chantier sera maintenu propre et en ordre. En particulier, les zones de circulation et d'approvisionnement seront bien définies et maintenues dégagées. Les gravats ou le matériel déposés seront régulièrement évacués ou rangés. |



Protections Diverses

Dépose de mobilier :

Dépose en conservation du mobilier, du chemin de croix et de la croix du Christ.

En l'absence de visiteurs, l'ensemble sera provisoirement stocké sur site, dans la croisée du transept.



Protection de la chaire à prêcher :

Réalisation d'une protection en géotextile de type Bidim (ou équivalent), afin de la préserver de la poussière et des éventuels chocs.






Protections des sols

Fourniture et mise en place d'une protection par moquette



Nous prévoyons la fourniture et l'assemblage de tourelles d'étaiement en sapin, ainsi que la réalisation de vaux en sapin, conformes au profil déformé de l'intrados de la voûte, comprenant les couchis et le platelage des voûtes.

Une semelle de répartition sera mise en place à la base des tourelles afin d'assurer une répartition uniforme des efforts au sol.





Connaissance des travaux

L'entreprise TMH a déjà travaillé sur des étaiements d'urgence de voûtes. Nous avons donc une parfaite connaissance des méthodes pour la réalisation des travaux.



Exemple d'étaiement d'urgence réalisé à l'église Saint Cibard



Exemple de chantier réalisé:

Vaux en bois mis en place à Doulezon (33)









Exemple de chantier réalisé:

Vaux en bois mis en place à Saint Cibard (33)

Préparation des vaux – Dépôt de Villenave d'Ornon







Exemple de chantier réalisé:

Vaux en bois mis en place à Saint Cibard (33)

Mise en place sur site





Les Echafaudages (OPTION)

Echafaudages extérieurs :

Nous avons pris l'option à ce jour de mettre en place des échafaudages réalisés en matériel galvanisé multidirectionnel de type lourd 40/49.

Le matériel de marque NF mis en place sur ce chantier est porteur de charges suivant la norme HD 1000 et assure un montage en toute conformité avec les normes en vigueurs. Nous réaliserons nous-mêmes cet échafaudage avec notre propre matériel (nous disposons de plus de 3 000 m2) sans faire appel à la sous-traitance, l'entreprise effectuant régulièrement ses propres montages.

La vérification de la conformité de la note de calcul et de la structure sera effectuée en fin de montage par un bureau de contrôle indépendant.




Aménagement de tunnels pour permettre l'accès au bâtiment pendant les travaux.

Echafaudages intérieurs :

Afin de permettre l'exécution des travaux de restauration dans des conditions de sécurité et d'accessibilité optimales, un échafaudage mobile intérieur sera mis en place.

Celui-ci servira principalement aux interventions pour la pose des tourelles et des tirants (option), en garantissant une stabilité et une proximité suffisante pour les opérateurs.





Tirants (OPTION)

L'ensemble des tirants sera réalisé par nos équipe sans faire appel à la Sous traitance.






Les tirants seront réalisés suivant les prescriptions et les plans du Bureau d'Etude I.D.Batiment.

Procédés et Moyens d'exécution :

Nous utiliserons une carotteuse de type LONGYEAR 24. Le groupe hydraulique sera placé au sol. Les maçonneries seront forées en rotation à l'eau au tube carottier équipé d'une couronne diamant ou de carbure type LS (diamètre en fonction du dimensionnement).

La mise en œuvre des tirants et tiges métalliques type GEWI seront réalisés suivant le principe de confortement défini par le BET.





Nettoyage du chantier et évacuation des gravois

Gravois:

Un tri sélectif sera réalisé et validé par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'œuvre avant l'évacuation.

Nos enlèvements de gravois seront réalisés conformément à la loi du 13 juillet 1992, applicable à partir du 1er juillet 2002, qui prévoit le tri et le traitement de l'ensemble des déchets suivant leur catégorie.

Nettoyage:

En fin de chantier un nettoyage soigneux du site sera effectué afin que le chantier ne laisse d'empreintes dans l'environnement.

L'intérieur sera réceptionné propre et prêt à l'usage naturel de l'édifice.

Aucun déchet ne sera laissé sur place petits ou gros.

Des précautions seront préalablement prises pour éviter de laisser sur place les petits déchets et seront notamment interdits le rejet de cigarettes, petits emballages plastiques, rejet de nourritures.

Zone de <u>stockage des déchets</u> (implantation à définir avec l'architecte), délimitée par une clôture en panneaux grillagés et équipé d'un portail avec système de fermeture.

Les gravats et déchets de chantier seront stockés sur site dans les containers correspondant dans la zone de tri sélectifs, et acheminés vers le centre de tri le plus proche.



Principales mesures prises pour assurer la sécurité sur chantier

| 1 | Aménagement d'un accès sécurisé pour les piétons. |
|----|---|
| 2 | Balisage et signalisation par panneaux et rubalise pour informer le public des travaux en cours . |
| 3 | Condamnation des zones en travaux. Mise en place de panneaux d'information. (Interdiction d'accès aux zones dangereuses pour les piétons et les véhicules). |
| 4 | Approvisionnement du chantier autant que possible en dehors des horaires de visite. (Tôt le matin) |
| 5 | Utilisation de matériel ou engins bruyant en tenant compte des horaires de visite autant que possible. |
| 6 | Nettoyages réguliers des zones en travaux et pourtour du chantier. Rangement du matériel après utilisation. |
| 7 | Mise en place d'un plan d'évacuation et de secours en cas d'accident. |
| 8 | Présence d'une trousse de premiers secours sur le chantier. |
| 9 | Stockage des matériaux dans une zone dédiée et sécurisée. |
| 10 | Contrôle des outils électriques et des installations temporaires (câbles, rallonges, etc.). |













Principales mesures prises pour assurer la sécurité sur chantier

• Sensibilisation et Formation du Personnel :

- •Sensibilisation à la sécurité : Chaque compagnon est informé des consignes pour garantir sa propre sécurité ainsi que celle de ses collègues.
- •Formation aux premiers secours: Une partie du personnel est titulaire du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.), leur permettant d'intervenir en cas d'accidents ou de maladies sur le chantier.

• Risques Spécifiques et Mesures Préventives :

Nuisances sonores :

Utilisation d'outillage conforme aux normes européennes, vérifié périodiquement. Casques et bouchons anti-bruit mis à disposition dans chaque véhicule.

Poussières

Emploi d'outillage conforme aux normes CE, équipé de récupérateurs de poussière Mise à disposition de masques et lunettes de protection

Risques d'incendie :

Inventaire des risques réalisé par le coordinateur des travaux pour informer le personnel.

• <u>Équipements Individuels et Collectifs</u>

Chaque ouvrier dispose de chaussures de sécurité et d'une tenue adaptée. Les véhicules de chantier sont équipés d'une trousse de premiers secours.













Disposition pour la protection d'environnement

Solutions particulières proposées par TMH pour les DECHETS :

A notre Dépôt, situé à environ 3 km, une zone de tri sélectif pour la récupération des déchets de tous nos chantiers : Ils seront ramenés par nos équipes et mis dans les containers correspondant.

Les déchets sont triés







Le retraitement des déchets est confié aux sociétés :

•EDITRANS

•SOBOREC pour les métaux

Des bordereaux de récupération des déchets sont à votre disposition



- Produit Chimique (huile, silicate d'éthyle, algicide etc.)
- ·Emballage des produits chimiques
- ·Autres métaux







CHARTE TMH

ENVIRONNEMENTALE - DEVELOPPEMENT DURABLE Notice préparatoire SOGED

Engagement de l'entreprise TMH

Sarl TMH
Représentée par Monsieur Alain IVIGLIA, Gérant
Adresse : 29 chemin Richelieu 33270 Floirac
Tél : 05.56.86.74.45 / Fax : 05.56.86.73.22 mail : info@satmh.com
SIRET : 43777664400027
APE : 4399C
RCS BORDEAUX





D'autre part, nous observons les procédures suivantes à nos bureaux :

- Nous avons signé la charte de Fédération Française du bâtiment « Bâtir avec l'environnement » voir ci-dessous
- Le réseau Informatique Intranet nous permet de faire les copies de documents en fichiers informatique et non en copie papier
- Utilisations de papiers « 100% Recyclés » pour tous nos courriers Entreprise et nos Devis
- Récupération des papiers imprimés (Recto) pour l'édition de nos dossiers de chantiers au Verso
- · Utilisation des papiers imprimés en brouillon

Fait à Bordeaux le 25/08/2016 Le Gérant Alain IVIGLIA







ATTESTATION

Je soussigné Monsieur Julien ROMEC, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la Société AZURA Recyclage, Avenue des Guerlandes à BASSENS (33530), atteste par la présente avoir signé avec la Société TMH, 25 avenue Mirieu de Labarrre à Villenave d'Ornon (33140), un contrat de partenariat en date du 03/04/2024, toujours en cours à ce jour relatif à l'enlèvement et au retraitement des déchets déposés dans les bennes au dépôt de Villenave d'Ornon ou sur les chantiers tmh. Les déchets collectés sont pris en charge et évacués sur les sites réglementés en vigueur par AZURA Recyclage.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A Bassens, le 23 octobre 2024

Julien ROMEC Directeur Général Délégué.

AZURA RECYCLAGE Avenue des/Sugriandes 33530 fbASSENS Tel. 05 56 38 56 44 Fpx 05 56 38 55 70 Siret 804 193-977 00019 - APE 38112

Azura Recyclage
Site de Bassens certifié : Collecte, récupération, accueil, tri et valorisation de déchets
Certification 150 14001 : 2015 - n° A 2929
Avenue des Querlandes - 2.1. des Guerlandes - 33530 Bassens
Tél : 05 56 38 54 44 - Email : exploitation bassens@azura-sas.fr - Web : www.azura-sas.fr
845 ac optie de 801 000 Emra - R.C.B. Borisbase 8 804 198 877 - 388ET 864 99 877 00019 - APE 58112





3- Moyens et Références

- Moyens Humains affectés au chantier
- Moyens matériels et techniques affectés au chantier
- Références














Moyens Humains affectés au chantier : Organigramme pour ce chantier





Philippe DELAGE Directeur Technique

Date d'entrée chez TMH :1997



Formations Initiales / Parcours avant TMH

1974 · CFP Libourne (33)

1977 : CAP Maconnerie béton armé 1978 : BEP, BP Taille de Pierre, CET de

Chardeuil (24)

2010 : Formation échafaudages

(SOCOTEC)

· 1997 : Directeur Technique

· 1982-1997 : DAGAND (Conducteur de

Travaux) 1977-1982 : Ets BORDES à BOURGNAC

Compétences professionnelles


Directeur Technique Tailleur de Pierre

Formations internes TMH

- Formation aux risques du plomb
- Montage, démontage et utilisation d'un échafaudage
- -Formation pour la réception d'échafaudage

Références remarquables :

- PARIS Cathedrale Notre Dame
- BORDEAUX Cathédrale ST André
- BAZAS Cathédrale
- ARCACHON Basilique Notre Dame
- BAYONNE Cathédrale
- DURAS Château
- PAU Château
- ST EMILION Les Cordeliers





Formations Initiales / Parcours avant tmh

- Formation CAP Charpentier en apprentissage chez les Compagnons du devoir à Périgueux
- · Atelier Férignac Charpentier
- · Entreprise Labat Charpentier / Couvreur
- Entreprise Limouzin Charmentier

Compétences professionnelles

- Maitrise des travaux de charpente
- · Maitrise des règles de sécurité
- Maitrise des outils, des engins de levage (CACES)
- Encadrement d'une équipe
- Gestion du matériel et préparation des
- équipements Réalisation de travaux d'étaiements de
- rénovation ancienne

Expériences de chantier (moins de 3 ans):

- Chantier: Immeuble Casteja à Bordeaux (33)
- MOE: BROCHET LAJUS PUEYO / LANOIRE COURRIAN / THOUIN / EDEIS /L28
- Prestations: Révision des assemblages et recalages des bois. Traitement des bois anciens. Ossature de renforts de la charpente en bois existante au droit du futur local technique au R+3. Murs à ossature bois et bardage bois.
- ntier: Maison de Mr Droin à Cabanac et Villagrains (33)
- MOE: Architecture Patrimoine
- Prestations: Restauration de trois pelles du barrage : fabrication à l'identique des pelles comprenant lames en chêne assemblées par rainures et languettes.
- ntier: Eglise à La Laigne (17)
- MOE: Commune de La <u>Laigne</u>

 Prestations: Dégagement des matériaux entreposés sur la couverture en façade Est provenant de la partie écroulée. Etaiement de la charpente. Etrésillonnement des ouvertures de la salle des cloches. Fabrication et pose d'un chevalement en madriers. Mise en place d'un platelage de protection. Mise en place d'une tourelle d'étaiement dans la nef
- Chantier: Manoir du Breuil à Grives (24)
- MOE: Emmanuel Du Chazaud

 Prestations: Travaux de charpente traditionnelle: assemblages et pose d'éléments en chêne massif, entailles simples ou doubles. Réalisation de Lucarnes en chêne massif. Réalisation d'un plancher provisoire.
- Chantier: Domaine de Senelles à Bias (47)
- MOE: REMI POTTIER
- Prestations: Dépose et repose de bois anciens. Pose de pannes, fermes et chevrons neufs.

Assemblages sur bois anciens _ Sarlat_Chapelle Notre-Dame_CHARP

SIMON Francis - Conducteur de travaux

Formations internes TMH Applicateur agrée G surface des pierres)

échafaudage

Formations à la conduite d'engins: Nacelle (caces

3B), Mini-pelle (caces 1), Chariot de Chantier

Montage, démontage et utilisation d'un

echaraudage Fonction Tutorale : Tuteur des contrats de Professionnalisations (BP taille de Pierre spécialisation MH)

Sauveteur Secouriste au travail

Maconnerie – Couverture Expérience professionnelle : 28 ans Ancienneté TMH : 28 ans Médaille d'honneur du travail



Formations Initiales / Parcours avant tmh CAP Constructeur en Maconnerie et BA 198

- Permis B et E (remorque)

Compétences professionnelles

- onducteur de travaux / Gestion de chantier
- Taille de Pierre: Appareillage, calepinage, -moellons Pierre sèche
- Maconnerie Limousinerie : Enduit. Badigeon-
- Patine, pâte de chaux, brique, Chaux-Chanvre Couverture : Canal, Romane, Plate, Lauze,

Expériences de chantier (moins de 3 ans):

- Réhabilitation du clocher de l'église Saint Ferdinand, Arcachon
- MOE: Delphine Gramaglia, Architecture et patrimoine

 Prestations: Remplacement de pierre, ravalement, faux appareillage, pose de carreaux de ciment, abats sons sur mesure en bois.
- Restauration des ouvrages en pierre du passage de la Galerie Bordelaise, Bordeaux
- MOE: Architecture et patrimoine

 Prestations: restauration de la charpente métallique, verrière, chéneaux, réseau d'eaux pluviales, comiche pierre
- Réouverture du portail royal , cathédrale St André Bordeaux
- MOE: M. Lamendin, Agence Goutal ACMH

 Prestations: excavations, remplacement de pierre de taille, sculpture pose dallage pierre intérieur et extérieur, pose de carreaux de terre cuite.
- Domaine de Certes Opération C et D. Audenge
- MOE: Département de la Gironde, M. Perrier

 Prestations: Enduits, Remplacement de pierre de taille, charpente, couverture, bardage bois.
- Restauration de l'ensemble des bâtiments du Collège Cheverus, Bordeaux
- MOE: LATOUR-SALIER

 Prestations: Ravalement de façade en pierre, placage en pierre de Brétignac
- Restauration des façades et transformation d'un garage en salle de conférence à la Librairie Mollat Bx MOE: M. Fabien Mazenc, architecte

 Prestations: pose de dalles en pierre naturelle, enduit, ravalement, nettoyage des maçonneries,
- charpente bois, couverture, menuiseries intérieures et extérieures bois, platerie et cloison, pose de carrelage et faïence, peinture

Références remarquables:

- nces remarquames.
 Château de Wolsack, Mimizan, Façade à colombage
 Grand Théâtre, Bordeaux, dépose de voûtes en pierre, restauration du dallage en pierre
 Palais de Justice, Bordeaux, pose de sol en marbre (1 033 m2)
 Mairie de Bordeaux, Façade Jardin du Palais Rohan Ravalement et changement de pierre
 Eglise St Eloi, Andernos, Dépose, ravalement et repose du clocher



CABANNES Fabien

Ouvrier - Charpentier

Date d'entrée chez tmh : 2023



Formations Initiales / Parcours avant tmh

- CAP Charpentier Bois au CFA BTP de
- Blanquefort (33) Charpentier Entreprise Limouzin
- Apprenti Charpentier Entreprise Bordes et Fils
- Formation Paysagiste
- Permis AM. B. B1


Compétences professionnelles

- Taille et pose Charpente Traditionnelle Couverture, isolation, pose de bardage et
- terrasse
- Utilisation de Machines

Expériences de chantier (moins de 3 ans):

- Chantier: Domaine de Senelles à Bias (47) MOE: REMI POTTIER
- Prestations: Dépose et repose de bois anciens. Pose de pannes, fermes et chevrons neufs. Assemblages sur bois anciens

- Chantier: Eglise à La <u>Laigne</u> (17) MOE: Commune de La <u>Laigne</u> Prestations: Dégagement des matériaux entreposés sur la couverture en façade Est provenant de la partie écroulée. Etaiement de la charpente. Etrésillonnement des ouvertures de la salle des cloches. Fabrication et pose d'un chevalement en madriers. Mise en place d'un platelage de protection. Mise en place d'une tourelle d'étaiement dans la népartier de la faction de la comparaise de la comp
- Chantier: Immeuble Casteja à Bordeaux (33)
 MOE: BROCHET LAJUS PUEYO / LANOIRE COURRIAN / THOUIN / EDEIS /L28
- Prestations: Révision des assemblages et recalages des bois. Traitement des bois anciens. Ossature de renforts de la charpente en bois existante au droit du futur local technique au R+3. Murs à ossature bois et bardage bois.
- Chantier: 28 rue Planterose à Bordeaux (33) MOE: ID BATIMENT
- Prestations: Charpente couverture, après la réalisation du mur reprise de la charpente (blocage des bois) et reprise de la couverture et de la rive.
- Chantier: Maison de Mr Droin à Cabanac et Villagrains (33)
- MOE: Architecture Patrimo
- Prestations: Restauration de trois pelles du barrage : fabrication à l'identique des pelles comprenant lames en chêne assemblées par rainures et languettes.
- itier: Manoir du Breuil à Grives (24)
- MOE: Emmanuel Du Chazaud
 Prestations: Travaux de charpente traditionnelle : assemblages et pose d'éléments en chêne massif, 13/05/20æntailles simples ou doubles, Réalisation, de Lucames, en chêne massif. Réalisation d'un planches. provisoire.





GUILHAUMA Christophe

Charpentier Couvreur Menuisier Date d'entrée chez TMH : 2021



Formations Initiales / Parcours avant tmh

- CAP Charpentier
 TP Chaudronnier sur tôle fine
- Permis A et B

Compétences professionnelles

- Charpentier
- Couvreur
 Menuisier

Expériences de chantier (moins de 3 ans):

- Bâtiment de la Monnaie Pau
- MOE: Stéphane Thouin
 Prestations: Restauration des couvertures ardoises, révisons et pose de couvertures neuves
- Château de Pau
- MO : Musée National et Domaine du Château de Pau
- Prestations : Mise en place de protections en plomb sur les redents
- Château de Pau
- MOE: Udap 64
 Prestations: Travaux d'entretien sur la couverture ardoise

- MOE: Udap 64 Prestations : Protection d'appuis en plomb au l'er étage du Château
- · Cathédrale d'Aire sur l'Adour
- MOE: Richard Duplat
 Prestations: Travaux de charpente, cuivrerie, protections plomb, couverture tuile canal
- Références remarquables:
- Château de Pau, (64)
- Bâtiment de la Monnaie Pau, (64)
- Cathédrale d'Aire sur l'Adour (40)



Moyens matériels et techniques affectés au chantier

| Liste du Matériels | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Véhicule de Tourisme | 1 | Camions benne | 1 | | | | | |
| Fourgons ou camionnettes | 1 | Perforateur | 1 | | | | | |
| Treuil électrique | 1 | Elévateur électrique | 1 | | | | | |
| Echafaudage de type multidirectionnel de marque "LAYHER" | | Clôture de chantier de type "HERAS" | | | | | | |



Références Equivalentes tmh :

| | Ouvrage | Ouvrage MO | | Lot | CA HT |
|---|------------------------|------------|----------------------------|------|-----------|
| 1 | EGLISE DE DOULEZON | MAIRIE | ARCHITECTURE PATRIMOINE | MPDT | 28 053 € |
| 2 | EGLISE DE ST CIBARD | MAIRIE | MARTIN MOGENDORF | MPDT | 192 758 € |













tmh - AO Puisseguin - Eglise Saint Pierre

Attestation de travaux pour le chantier de référence n°... Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.



Partie Technique

| | | | vaux: | | | Cochet de l'entreprise |
|--|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Adresse: 25 avenue Mirieu | de Labarre 33 | 140 VILLE | NAVE D'ORNO | N | |) |
| | | | | | | |
| Nom du Client : MA Si vous étiez sous-trait Contrôleur technique | tant, l'attestati | on doit êt | re visée par le | Maître d'ouvr | age ou Maître d'oe | uvre d'éxécution ou |
| Adresse: 9 RUE DES | DEMOISELLE | S DALLET | - 33350 DOUL | EZON | | |
| ☐ Nom du Maître d'oeu | MC | NUMENT | | | | |
| Architecte, bureau d'ét Adresse : 60 RUE HO | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nom du Contrôleur t | | | | | | |
| Adresse : Cocher la case du signataire | | | | | | TOPIOUE |
| | | | | | ni. | STORIQUE |
| lom et adresse du cha | antier : Eglise | e Notre Da | me DOULEZO | N | | |
| | | *********** | | | | |
| ate de début des trav | vaux : JANVI | ER 2022 | Date | de réception | on des travaux | JUILLET 2022 |
| ot Maçonnerie Pierre de Tailli iquage des enduits existants nduits dégradées (123m2)./.F | hydraullques e Finitions par bar é de l'entre | prise: | 5m2) 28 053 € HT | | | |
| ppréciation de la pre | | | | | | |
| ppréciation de la pre | | | | iculier ou maîtr | e d'ouvrage profe | ssionnel) ou maître d'oeur |
| ppréciation de la pre u bureau de contrôle | station : à r | emplir pa | r le client (part Passable | ticulier ou maîtr Médiocre | re d'ouvrage profe. Date: 0 4 | ssionnel) ou maître d'oeur |
| ppréciation de la pre u bureau de contrôle ualité de la réalisation : | station : à r | emplir pa | r le client (part | iculier ou maîtr | re d'ouvrage profe. Date: 0 4 | ssionnel) ou maître d'oeur |
| Appréciation de la pre u bureau de contrôle Dualité de la réalisation : Despect des délais : | station : à r | emplir pa | r le client (part Passable | ticulier ou maîtr Médiocre | re d'ouvrage profe. Date: 0 4 | ssionnel) ou maître d'oeur |
| Appréciation de la pre Du bureau de contrôle Qualité de la réalisation : Respect des délais : | station : à r | emplir pa | r le client (part Passable | ticulier ou maîtr Médiocre | re d'ouvrage profe. Date: 0 4 | ssionnel) ou maître d'oeur |

Attestation de travaux pour le chantier de référence n°... Seul ce document QUALIDAT est recevable pour toute demande, extension ou nevision de qualification et ne préluge pas de son paribution.



Partie Technique

QUALIBAT

| WORLD WATER WATER | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Nom de l'entreprise a | yant réalis | é les tra | vaux: | | | |
| | de Leberro 22 | 440 \/ | NAVE DIODNIC | NET | | |
| Adresse: 25 avenue Mirieu | J de Labarre 33 | 140 VILLE | NAVE D'ORNO |)N | | |
| Nom du Client : M | AIRIE DE DOUI | LEZON | | | | |
| Si vous étiez sous-tra Contrôleur technique | 1 | | | | age ou Maitre d'oeu | vre d'éxécution ou |
| Adresse : 9 RUE DES | | | | | MO | nument |
| Nom du Maître d'oe | uvre d'exécu | tion : ARC | HITECTURE P | ATRIMOINE | mo | |
| Architecte, bureau d'é Adresse : 60 RUE HO | | | | | | |
| | | | | | | 0-3 |
| Nom du Contrôleur | technique : | | | | to receive here | |
| Adresse : Cocher la case du signataire | e de l'arrestatio | ri | | | LIIC. | TORIQUE |
| course to this art 15 than | | | | | HIS | IORIQUE |
| Nom et adresse du ch | antier : Eglis | se Notre Da | ame DOULEZO | N | | |
| | | | | | | |
| Date de début des tra | vaux: JANV | IER 2022 | Date | de réception | on des travaux | JUILLET 2022 |
| Description technique en fonction des critères techn | e des travai | ux réalis | sés : demandée, indi | quer les surface | es, tonnages, puissan | ces, portées, hauteurs |
| Travaux intérieurs de restaura Lot Maçonnerie Pierre de Tail Piquage des enduits existants enduits dégradées (123m2) / | le s hydrauliques | en soubass | sement (75m2) | | | eprises ponctuelles des |
| Montant HT du march | né de l'entre | eprise : | 28 053 € HT | | | |
| Objet et montant HT | | | | us-traitanc | e par l'entrepri | se: |
| | p | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Appréciation de la pre | etation : 1 | ich an in Hai sa'u | ur la allant (nam | iculiar au ma?t | ra d'al surana nuaface | inanal) au maibra d'aguer |
| ou bureau de contrôle | | | | | Andrew House, and the second | |
| | Très bien | Bien | Passable | Médiocre | Date: 3. | 1. 64 |
| Qualité de la réalisation : | O | 8 | | | Nom du signa | taire : |
| Respect des délais : | O | X | | O | June 6 | lauge |
| Tenue du chantier : | 50 | O | O | O | | The state of the s |
| | 4.4000 | 76000 | 326750 L | 1423000 | M | delaning GRAMAGLIA |
| Commentaires du signata | aire: | | u chan | L | ARCHITECTURE PAIRIM | architectes du patrimore - data |
| Delle malle | aron 1 | mr u | u chou | urch | Sires 403 468 176 00 | 33200 BORDEAUX 05 56 08 50 35 |
| oughale. | | | | | contcies of | VI Total moine, fr |
| <mark>V.2</mark> | | | | | | |
| | | | | | 11440 | |

Attestation de travaux



Partie Technique

Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.

| Nom | de l'entreprise a | yant réalise | é les tra | vaux: | | | Cachet de l'entreprise | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Adre | sse: 25 avenue Mirieu | de Labarre - 33 1 | 40 VILLEN | AVE D'ORNON | | | | | | |
| V | Nom du Client : Si vous étiez sous-tra Contrôleur technique | | | | | ge ou Maître d'oeuv | re d'éxécution ou | | | |
| Adresse: LIEU DIT PIMPINE 33570 SAINT CIBARD Nom du Maître d'oeuvre d'exécution: MARTIN MOGENDORF - ARCHITECTE DU PATRIMOINE Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc. Adresse: 2 PLACE DE LA MAIRIE 33210 SAUTERNES. | | | | | | | | | | |
| | HISTORIQUE | | | | | | | | | |
| Nom | et adresse du ch | antier : EGLI | SE DE SAI | NT CIBARD - TR | AVAUX DE CONS | DLIDATION ET RESTAL | JRATION | | | |
| Date | de début des tra | vaux: Septer | mbre 2022 | Date | de réceptio | n des travaux : | Novembre 2023 | | | |
| | ription technique nction des critères techn | | | | iquer les surfaces | s, tonnages, puissance | es, portées, hauteurs | | | |
| Echafa percen Repris ml) / R taille e | e des ouvertures en ogive estauration des contreforts | et intérieur (300 n ompris platines e du clocher / Rep s compris nettoya eprise, en, recherc | n²) compris t écrous (96 rise des fiss ge par bros he des end | pose et dépose / 5 ml) / Fourniture sures extérieures sage (225 m²) / R uits int. dans nef | Fourniture et pose et pose d'agrafe en sur pignon EST, ré e)ointoiement en re sur mur (75m²) et v | de tirants métalliques co inox pour consolidation harpage de la maçonne icherche (112 m²) et cha oute (80m²),/ Application | ompris saignées et de l'escalier pierre (10 U) / rie en Pierre de Taille (20 angement de pierre de n badigeon (190 m²) | | | |
| Obje | t et montant HT | des prestat | ions do | nnées en so | us-traitance | par l'entreprise | e: | | | |
| Appr | éciation de la pre | estation : à | remplir pa | ır le client (part | iculier ou maître | d'ouvrage profession | onnel) ou maître d'oeuvr | | | |
| | reau de contrôle | Très bien | Bien | Passable | Médiocre | Date : | | | | |
| Qualit | té de la réalisation : | O | O | O | Ø | Nom du signata | iire : | | | |
| | ct des délais : | O | O | Ø | Ø | | | | | |
| | du chantier : | | 0 | | 0 | | | | | |
| Comr | nentaires du signata | ire : | | | | Signature et cache | et du client | | | |

